

LEGENDA

LEGENDA - REVESTIMENTOS

PAREDE

REF.	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	QUANT.
1	TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO PERFEITO METALATEX (OU SIMILAR)	GERAL - ALVENARIAS	1054,00 m² **
1	TINTA ACRÍLICA CONCRETO FOSCO METALATEX (OU SIMILAR)	GERAL - PILARES	71,00 m² **

TETO

REF.	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	QUANT.
1	TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO PERFEITO METALATEX (OU SIMILAR)	SALA DO CALORÍMETRO	175,00 m² **
2	PLACA DE FORRO MINERAL ENCORE LAY-IN 625X1250MM, COM 13MM DE ESPESSURA	SALAS DE CONTROLE E SALA DOS QUADROS ELÉTRICOS	46,46 m² **

* VER NOTAS

** VALORES REAIS, NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO % DE PERDA DE MATERIAIS, APENAS ARREDONDAMENTO DAS ÁREAS.

NOTAS

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
3. O PISO DA SALA DO CALORÍMETRO E SALA DA CÂMARA DEVERÃO SER PERFEITAMENTE NIVELADOS PARA QUE OS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS FIQUEM DEVIDAMENTE ALINHADOS E CALÇADOS.
4. NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO PORCENTAGEM DE PERDA DE MATERIAIS NOS QUANTITATIVOS DESCRITOS NAS TABELAS.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
4	15/10/2021	RETIRADA DA PINTURA DE PAREDE DA SALA DE REUNIÃO
3	30/07/2021	ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PINTURA DE PAREDE DEVIDO AO AUMENTO DA ENVOLTÓRIA
2	16/07/2021	REVISÃO DAS SALAS DE CONTROLE DA CÂMARA E CALORÍMETRO COM ACRÉSCIMO DE MOBILIÁRIO
1	07/07/2021	REVISÃO DAS SALAS TÉCNICAS: QUADROS ELÉTRICOS, CONTROLE DA CÂMARA E CALORÍMETRO
0	25/06/2021	EMISSÃO INICIAL

EMPREENDIMENTO:

Eletrobras Cepel

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

AV.OLINDA, 5800 - ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU - RJ

ÁTOM ENGENHARIA

EMPRESA / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: ÁTOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613

RESPONSÁVEL EMPRESA / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: PABLO MARTINS - CREA-RJ 2013108912

DISCIPLINA:	ETAPA:	RRT:
ARQUITETURA	PROJETO BÁSICO	SI10939218I00CT001

TÍTULO:

REVESTIMENTO - TETO E PAREDE

DESENHO:	PROJETO:	
THAYSI VAZ	THAYSI VAZ - CAU-RJ A182922-0 / VIVIANE RODRIGUES - CAU-RJ A182922-0	
ESCALA: INDICADA / TIPO DOC.: DESENHO	CÓD. DOC.: .DWG	FOLHA: 08 de 10
DATA: 16/07/2021	Nº: DE-ATM.21.013-CEPEL-ARQ-008	

01 PLANTA BAIXA - REVESTIMENTO - TETO E PAREDE

ESCALA: 1/75

PRANCHA A1 - 594x841mm